

Додаток №1
до договору № 50-70-16/ 779
від 06 07 2016 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Член Правління
ПАТ «Кривбасзалізрудком»


Ф.І. Караманиць

Заступник Голови Правління


С.І. Качесв

" " _____ 2016 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. ректора ДВНЗ «Криворізький
національний університет»


М.І. Ступнік

" " _____ 2016 р.

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання роботи**

ОБСТЕЖЕННЯ І ПЕРЕАТЕСТАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»,
РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ З ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНІВ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ВИДАЧА ВІДПОВІДІ ТА ВІДОМОСТІ ДЕФЕКТІВ НА ВСІ
СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ М/К ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДЕФЕКТІВ І НЕОБХІДНИМ ПЕРЕЛІКОМ ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ, ВНЕСЕННЯ
ЗМІН ДО ПАСПОРТІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ'ЄКТІВ В 2016 Р.

1. Обґрунтування для проведення робіт – планове інструментальне обстеження згідно нормативно-правовим актам з питань обстеження та паспортизації будівель та споруд.
2. Мета роботи – повторне інструментальне обстеження будівельних конструкцій будівель та споруд ш. ТЕРНІВСЬКА, ш. ГВАРДІЙСЬКА, ш. ОКТЯБРЬСЬКА, ш. РОДІНА, ЕНЕРГОЦЕХУ, РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНОГО ЦЕХУ ПАТ "Кривбасзалізрудком", розробка рекомендацій по продовженню строку їх експлуатації видача паспортів технічного стану та внесення змін в паспорти технічного стану на об'єкти. При цьому:
 - обстеження металевих копрів повинно проводитися згідно СОУ 10.1.00144094.007:2005 «Правила оцінки технічного стану металевих шахтних копрів»;
 - оцінка технічного стану інших будівель та споруд повинна виконуватися згідно «Нормативних документів з питань обстеження і паспортизації промислових будівель і споруд», ДБН 362-92 «Оцінка технічного стану металевих конструкцій будівель та споруд» інших нормативних документів з розрахунком ЗУ і Постанов КМУ по міськобудівній діяльності;
 - обстеження залізобетонних конструкцій повинно бути повним, а металевих конструкцій повним та по елементах, повинна бути надана максимально можлива технічна інформація про стан конструкцій, ресурсу їх роботи, експлуатаційній придатності згідно пунктів 1.1.6, 1.3.6.1, 2.3.6.2 «Нормативних актів», а також пункту 2.4 ДБН 362-92;
 - 2.1. Видача висновка про технічний стан несучих і огорожувальних будівельних конструкцій будівель (споруд) у цілому.
 - 2.2. Розробка рекомендацій по підтриманню експлуатаційній придатності будівельних конструкцій будівель і споруд, при цьому пошкодженні конструкції, вузли та елементи конструкцій, потребуючи зміцнення, повинні бути заескізованні з зазначенням переріза, розмірів, вузлів кріплення та надані рекомендовані схеми підсилення.
 - 2.3. Внесення доповнень та змін у наявні паспорти технічного стану будівель та споруд.
3. Початкові дані для проведення робіт.
 - 3.1. Наявні часткові креслення основного проекту, на підставі якого зведені будівлі та споруди, акти періодичних наглядів, документація на підсилення будівельних конструкцій, початкові паспорти технічного стану.
 - 3.2. Паспорти на вантажопідійомні механізми, які знаходяться в будівлі (споруді).
4. Роботи виконуються згідно календарному плану в проміжних зупинках технологічного процесу.
5. Технічне забезпечення проведення робіт.
 - 5.1. ПАТ «Кривбасзалізрудком» забезпечує супровід робітників спецорганізації при проведенні обстеження будівель і споруд в умовах діючого підприємства.
 - 5.2. ПАТ «Кривбасзалізрудком» забезпечує робітників спецорганізації в своїх побутових приміщеннях містом для переодягання, доступ до обстежуваних конструкцій, при необхідності надає іншу технічну допомогу (освітлення, переносний електрокабель, драбина тощо).
6. По закінченню роботи Виконавець передає Замовнику три екземпляри звіту по обстеженню та три екземпляри паспорту технічного стану на об'єкт (по первинному обстеженню) та змін до паспорту технічного стану на кожний об'єкт (зміст повинен відповідати пункту 1.3.9 «Нормативних документів...»).
7. Використання результатів обстеження дозволить розробити оптимальний по кошторису та технічному рішенню варіант відновлення експлуатаційної придатності пошкоджених будівельних конструкцій будівель та споруд ПАТ «Кривбасзалізрудком», збільшити їх міжремонтний термін до нормативних значень.
8. Етапи роботи:

№ етапу	Найменування робіт по етапу	Плановий термін виконання	Кінцеві результати
1.	Обстеження та переатестація технічного стану будівельних конструкцій ш. Гвардійська: копра металевого. Розробка рекомендацій по продовженню строку їх експлуатації та внесення змін в паспорти технічного стану на споруди.	З моменту підписання договору – 29.07.16	звіти по обстеженню, технічний паспорт/ зміни до паспортів технічного стану
2.	Обстеження та переатестація технічного стану будівельних конструкцій ш. Тернівська: надшахтної будівлі ш. Тернівська з дробарним корпусом (надшахтна будівля), будівлі ВУ ш. Півніна-Вентиляційна. Розробка рекомендацій по продовженню строку їх експлуатації та внесення змін в паспорти технічного стану на споруди.	З моменту підписання договору – 31.08.16	звіти по обстеженню, технічний паспорт/ зміни до паспортів технічного стану
3.	Обстеження та переатестація технічного стану будівельних конструкцій ш. Родіна: копра ш. Правда, комбінованого, мосту через залізничні колії ст. Шмаково. Розробка рекомендацій по продовженню строку їх експлуатації та внесення змін в паспорти технічного стану на споруди.	З моменту підписання договору – 30.09.16	звіти по обстеженню, технічний паспорт/ зміни до паспортів технічного стану
4.	Обстеження та переатестація технічного стану будівельних конструкцій ш. Октябрська: бункеру подрібненої руди ЦЗФ (галерея №2), копра. Розробка рекомендацій по продовженню строку їх експлуатації та внесення змін в паспорти технічного стану на споруди.	01.08.16 31.10.16	звіти по обстеженню, технічний паспорт/ зміни до паспортів технічного стану
5.	Обстеження та переатестація технічного стану будівельних конструкцій ш. Родіна: будівлі корпусу грохочення ДСФ, естакади резервного складу руди, а також галереї конвей-ерів ба-7а з натяжною станцією ш.Октябрська: Розробка рекомендацій по продовженню строк їх експлуатації та внесення змін в паспорти технічного стану на споруди	01.09.16 30.11.16	звіти по обстеженню, технічний паспорт/ зміни до паспортів технічного стану
6.	Обстеження та переатестація технічного стану будівельних конструкцій ш. Родіна: будівлі під'ємних машин (стара), будівлі побутового комбінату ш. Правда, надшахтної будівлі ш. Правда. Розробка рекомендацій по продовженню строку їх експлуатації та внесення змін в паспорти технічного стану на споруди	03.10.16 30.12.16	звіти по обстеженню, технічний паспорт/ зміни до паспортів технічного стану

7.	Обстеження та переатестація технічного стану будівельних конструкцій ш. Октябрська: галереї конв. 10-11 резервного складу (північне крило), галереї конв. 10-11 резервного складу (південне крило), а також баштова надшахтна будівля ш. Північна (дробарний корпус) ш. Гвардійська.. Розробка рекомендацій по продовженню строку їх експлуатації та внесення змін в паспорта техн. стану на споруди.	01.11.16 31.01.17	звіти по обстеженню, технічний паспорт/ зміни до паспортів технічного стану
8.	Обстеження та переатестація технічного стану будівельних конструкцій надшахтної будівлі з дробарним корпусом (надшахтна будівля) ш. Родіна , а також будівлі під`ємних машин ш. Октябрська, Розробка рекомендацій по продовженню строку її експлуатації та внесення змін в паспорт технічного стану на споруду.	01.12.16 28.02.17	звіти по обстеженню, технічний паспорт/ зміни до паспортів технічного стану
9.	Обстеження та переатестація технічного стану будівельних конструкцій будівлі під`ємних машин ш. Північна-Вент. ш. Тернівська, будівлі виробничого цеху РБЦ, бункеру подрібненої руди ЦЗФ ш. Октябрська, а також будівлі електропідстанції 35/6 кВ та матеріального складу -2 енергоцеху. Розробка рекомендацій по продовженню строку їх експлуатації та внесення змін в паспорта технічного стану на споруди.	02.01.17 31.03.17	звіти по обстеженню, технічний паспорт/ зміни до паспортів технічного стану
10.	Обстеження та переатестація технічного стану будівельних конструкцій ш. Гвардійська: галереї №4 та надшахтної будівлі ш.Північна-Вентиляційна, а також галереї №1 ш. Тернівська та надшахтної будівлі ш. Північна ш. Родіна. Розробка рекомендацій по продовженню строку їх експлуатації та внесення змін в паспорта технічного стану на споруди.	01.02.17 28.04.17	звіти по обстеженню, технічний паспорт/ зміни до паспортів технічного стану
11.	Обстеження та переатестація технічного стану будівельних конструкцій ш. Октябрська: галереї конвейерів 13-14 ЦЗФ, галереї конвейерів 15-16 ЦЗФ та галереї конвейерів 2а-3а з натяжною станцією, а також галереї №1 ш. Гвардійська та градирні вент.плівочної Енергоцеху. Розробка рекомендацій по продовженню строку їх експлуатації та внесення змін в паспорта технічного стану на споруди.	01.03.17 31.05.17	звіти по обстеженню, технічний паспорт/ зміни до паспортів технічного стану


Начальник відділу ремонтів будівель та споруд ПАТ "Кривбасзалізрудком"

 С.А. Бобченко


Начальник бюро технічного нагляду за будівлями та спорудами ПАТ "Кривбасзалізрудком"

 Н.Л. Матюшова

Начальник НДЧ КНУ

 Д.В. Бровко

Керівник теми

 Є.Г. Іванов

Нормоконтролер

 С.М. Грищенко